

mevivoECO - Sanierungskosten für Bauteile und technische Anlagen

Bauteil	Bezugsgröße	Kosten		Leistungstext
		2021 100% (brutto)	Q1 2026 137,0% (brutto)	
Gebäudehülle				
Dach	Dachfläche	212,00 €	290,44 €	Ziegeleindeckung oder Dichtungsbahneindeckung, Wärmedämmung (d = 14-16 cm) inkl. notwendiger Vorarbeiten, Entsorgung, Dampfbremse/Winddichtung.
Dachfenster (in thermischer Hülle)	Dachfensterfläche	780,00 €	1.068,60 €	Dachfenster inkl. notwendiger Vorarbeiten, Anschlüsse an die Dachhaut und Fugenabdichtung.
Außenwände	Fassadenfläche	175,00 €	239,75 €	Wärmedämmverbundsystem PS-Hartschaum inkl. notwendiger Vorarbeiten. 14-16 cm, armierten Kunstharz-/Mineralputz, Randanschlussprofilen und Fugenabdichtung.
Fenster	Fensterfläche	650,00 €	890,50 €	Kunststofffenster (1-flg., Größe 1,00-1,75 m ²) mit Wärmeschutzverglasung, inkl. Ausbau der alten Fenster, Schuttabfuhr, Beschläge, Beiputz und Fugenabdichtung.
Außentüren	Türfläche	1.475,00 €	2.020,75 €	Alu/Stahl-Hauseingangstür, inkl. Ausbau der alten Tür, Schuttabfuhr, Beschläge, Beiputz, Oberflächenbehandlung und Fugenabdichtung.
Keller	Gebäudegrundfläche	73,00 €	100,01 €	Wärmedämmende Schichten anbringen inkl. notwendiger Vorarbeiten als Deckendämmung in PS-Hartschaum (d = 12-16 cm). Einbau von Beleuchtungseinheiten inkl. Anschlüsse in den Allgemeinbereichen.
Anlagentechnik				
Heizung	Kesselanlage	140,00 €	191,80 €	Wärmeerzeuger inkl. notwendiger Vorarbeiten, Befestigung, Fundamentierung, Anschlüsse an Rohrnetz und Ver-/Entsorgungsleitungen, Verdrahtung und witterungsgeführte Regelung (Ohne eventuell benötigte Abgasanlagen.)
	Heiztherme	140,00 €	191,80 €	
	Pelletheizung	160,00 €	219,20 €	
	Luft-Wärmepumpe	200,00 €	274,00 €	
	Erd-Wärmepumpe	260,00 €	356,20 €	
	Wasser-Wärmepumpe	260,00 €	356,20 €	
	Eisspeicher-Wärmepumpe	487,00 €	667,19 €	
	Nahwärme	160,00 €	219,20 €	
	Fernwärme	160,00 €	219,20 €	
	Blockheizkraftwerk	140,00 €	191,80 €	
Brennstoffzellenheizung	160,00 €	219,20 €		
Gasetagenheizung	140,00 €	191,80 €		
Warmwasser	Warmwasserspeicher	25,00 €	34,25 €	Pufferspeicher inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Anschluss.
	Zentralisierung WW	10,00 €	13,70 €	Zentralisierung der Warmwasserversorgung inkl. Pufferspeicher und notwendiger Vorarbeiten.
	Dezentraler Durchlauferhitzer	24,60 €	33,70 €	Dezentrale Durchlauferhitzer inkl. notwendiger Vorarbeiten, Montage, Anschlüsse, Verdrahtung.
	Brauchwasserwärmepumpe	32,50 €	44,53 €	Warmwasser-Wärmepumpe inkl. notwendiger Vorarbeiten, Befestigung, Fundamentierung, Anschlüsse an Rohrnetz und Ver-/Entsorgungsleitungen, Verdrahtung.
Pumpen	Effizienzpumpe	4,50 €	6,17 €	Effizienzpumpe inkl. Ausbau der alten Pumpe und notwendiger Vorarbeiten
	Hocheffizienzpumpe	5,00 €	6,85 €	Hocheffizienzpumpe inkl. Ausbau der alten Pumpe und notwendiger Vorarbeiten
Lüftung	ohne WRG (Wärmerückgewinnung)	28,50 €	39,05 €	Dezentrale Lüfter ohne Wärmerückgewinnung inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Montage, Kernlochbohrung. (Einzelabsaugung)
	mit WRG (Wärmerückgewinnung)	48,00 €	65,76 €	Dezentrale Lüfter mit Wärmerückgewinnung inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Montage, Kernlochbohrung.
PV	PV-Anlage	2.300,00 €	3.151,00 €	Photovoltaikmodule, Wechselrichter, Unterkonstruktion, Dachhaken, Ersatzdachpfannen DC/AC Kabel inkl. notwendiger Vorarbeiten, Montage, Inbetriebnahme, Elektroinstallation, Überspannungsschutz,
	PV-Speicher	Speicherkapazität	635,00 €	869,95 €
Thermie	Solarthermie Flachkollektor	22,50 €	30,83 €	Flachkollektoren inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Montage, Dachhaken
	Solarthermie Vakuumröhrenkollektor	30,00 €	41,10 €	Vakuumröhrenkollektoren inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Montage, Dachhaken