

## mevivoECO - Sanierungskosten für Bauteile und technische Anlagen

Bauteil		Bezugsgröße	Kosten		Leistungstext
			2015	Q2 2024	
			100%	164,5%	
(brutto)					
Gebäudehülle					
	Dach	Dachfläche	300,00 €	493,50 €	Ziegeleindeckung oder Dichtungsbahneneindeckung, Wärmedämmung (d = 14-16 cm) inkl. notwendiger Vorarbeiten, Entsorgung, Dampfbremse/Winddichtung.
	Dachfenster	Dachfensterfläche	290,00 €	477,05 €	Dachfenster inkl. notwendiger Vorarbeiten, Anschlüsse an die Dachhaut und Fugenabdichtung.
	Außenwände	Fassadenfläche	150,00 €	246,75 €	Wärmedämmverbundsystem PS-Hartschaum inkl. notwendiger Vorarbeiten. 14-16 cm, armierten Kunstharz-/Mineralputz, Randanschlussprofilen und Fugenabdichtung.
	Fenster	Fensterfläche	350,00 €	575,75 €	Kunststofffenster (1-flg., Größe 1,00-1,75 m²) mit Wärmeschutzverglasung, inkl. Ausbau der alten Fenster, Schuttabfuhr, Beschläge, Beiputz und Fugenabdichtung.
	Außentüren	Türfläche	600,00 €	987,00 €	Alu/Stahl-Hauseingangstür, inkl. Ausbau der alten Tür, Schuttabfuhr, Beschläge, Beiputz, Oberflächenbehandlung und Fugenabdichtung.
	Keller	Gebäudegrundfläche	80,00 €	131,60 €	Wärmedämmende Schichten anbringen inkl. notwendiger Vorarbeiten als Deckendämmung in PS-Hartschaum (d = 12-16 cm). Einbau von Beleuchtungseinheiten inkl. Anschlüsse in den Allgemeinbereichen.
Anlagentechnik					
Heizung	Kesselanlage	Wohnfläche	54,08 €	88,96 €	Wärmeerzeuger inkl. notwendiger Vorarbeiten, Befestigung, Fundamentierung, Anschlüsse an Rohrnetz und Ver-/Entsorgungsleitungen,Verdrahtung und witterungsgeführte Regelung  ohne Abgasanlage
	Heiztherme		44,25 €	72,79 €	
	Pelletheizung		108,16 €	177,92 €	
	Luft-Wärmepumpe		113,08 €	186,02 €	
	Erd-Wärmepumpe		162,24 €	266,88 €	
	Wasser-Wärmepumpe		162,24 €	266,88 €	
	Eisspeicher-Wärmepumpe		196,66 €	323,51 €	
	Nahwärme		34,41 €	56,60 €	
	Fernwärme		63,91 €	105,13 €	
	Blockheizkraftwerk		117,99 €	194,09 €	
	Brennstoffzellenheizung		142,58 €	234,54 €	
	Gasetagenheizung		49,16 €	80,87 €	
Warmwasser	Warmwasserspeicher	Wohnfläche	6,00 €	9,87 €	Pufferspeicher inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Anschluss.
	Zentralisierung WW		9,00 €	14,81 €	Zentralisierung der Warmwasserversorgung inkl. Pufferspeicher und notwendiger Vorarbeiten.
	Dezentraler Durchlauferhitzer		12,00 €	19,74 €	Dezentrale Durchlauferhitzer inkl. notwendiger Vorarbeiten, Montage, Anschlüsse, Verdrahtung.
	Brauchwasser-wärmepumpe		20,00 €	32,90 €	Warmwasser-Wärmepumpe inkl. notwendiger Vorarbeiten, Befestigung, Fundamentierung, Anschlüsse an Rohrnetz und Ver-/Entsorgungsleitungen,Verdrahtung.
Pumpen	Effizienzpumpe	Wohnfläche	1,50 €	2,47 €	Effizienzpumpe inkl. Ausbau der alten Pumpe und notwendiger Vorarbeiten
	Hocheffizienzpumpe		2,00 €	3,29 €	Hocheffizienzpumpe inkl. Ausbau der alten Pumpe und notwendiger Vorarbeiten
Lüftung	ohne WRG (Wärmerückgewinnung)	Wohnfläche	30,00 €	49,35 €	Dezentrale Lüfter ohne Wärmerückgewinnung inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Montage, Kernlochbohrung.
	mit WRG (Wärmerückgewinnung)		46,00 €	75,67 €	Dezentrale Lüfter mit Wärmerückgewinnung inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Montage, Kernlochbohrung.
PV	PV-Anlage	Installierte Leistung	2.000,00 €	3.290,00 €	Photovoltaikmodule, Wechselrichter, Unterkonstruktion, Dachhaken, Ersatzdachpfannen DC/AC Kabel inkl. notwendiger Vorarbeiten, Montage, Inbetriebnahme, Elektroinstallation, Überspannungsschutz,
	PV-Speicher	Speicherkapazität	500,00 €	822,50 €	Lithium-Ionen Hochvoltspeicher inkl. notwendiger Vorarbeiten, Montage, Inbetriebnahme und Elektroinstallationen.
Thermie	Solarthermie Flachkollektor	Wohnfläche	12,00 €	19,74 €	Flachkollektoren inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Montage, Dachhaken
	Solarthermie Vakuumröhrenkollektor		20,00 €	32,90 €	Vakuumröhrenkollektoren inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Montage, Dachhaken