

mevivoECO - Sanierungskosten für Bauteile und technische Anlagen

Bauteil		Bezugsgröße	Kosten		Leistungstext
			2015	Q4 2024	
			100%	166,3%	
(brutto)					
(brutto)					
Gebäudehülle					
	Dach	Dachfläche	300,00 €	498,90 €	Ziegeleindeckung oder Dichtungsbahneindeckung, Wärmedämmung (d = 14-16 cm) inkl. notwendiger Vorarbeiten, Entsorgung, Dampfbremse/Winddichtung.
	Dachfenster	Dachfensterfläche	290,00 €	482,27 €	Dachfenster inkl. notwendiger Vorarbeiten, Anschlüsse an die Dachhaut und Fugenabdichtung.
	Außenwände	Fassadenfläche	150,00 €	249,45 €	Wärmedämmverbundsystem PS-Hartschaum inkl. notwendiger Vorarbeiten. 14-16 cm, armierten Kunstharz-/Mineralputz, Randanschlussprofilen und Fugenabdichtung.
	Fenster	Fensterfläche	350,00 €	582,05 €	Kunststofffenster (1-flg., Größe 1,00-1,75 m²) mit Wärmeschutzverglasung, inkl. Ausbau der alten Fenster, Schuttabfuhr, Beschläge, Beiputz und Fugenabdichtung.
	Außentüren	Türfläche	600,00 €	997,80 €	Alu/Stahl-Hauseingangstür, inkl. Ausbau der alten Tür, Schuttabfuhr, Beschläge, Beiputz, Oberflächenbehandlung und Fugenabdichtung.
	Keller	Gebäudegrundfläche	80,00 €	133,04 €	Wärmedämmende Schichten anbringen inkl. notwendiger Vorarbeiten als Deckendämmung in PS-Hartschaum (d = 12-16 cm). Einbau von Beleuchtungseinheiten inkl. Anschlüsse in den Allgemeinbereichen.
Anlagentechnik					
Heizung	Kesselanlage	Wohnfläche	54,08 €	89,94 €	Wärmeerzeuger inkl. notwendiger Vorarbeiten, Befestigung, Fundamentierung, Anschlüsse an Rohrnetz und Ver-/Entsorgungsleitungen, Verdrahtung und witterungsgeführte Regelung (Ohne eventuell benötigte Abgasanlagen.)
	Heiztherme		44,25 €	73,59 €	
	Pelletheizung		108,16 €	179,87 €	
	Luft-Wärmepumpe		113,08 €	188,05 €	
	Erd-Wärmepumpe		162,24 €	269,81 €	
	Wasser-Wärmepumpe		162,24 €	269,81 €	
	Eisspeicher-Wärmepumpe		196,66 €	327,05 €	
	Nahwärme		34,41 €	57,22 €	
	Fernwärme		63,91 €	106,28 €	
	Blockheizkraftwerk		117,99 €	196,22 €	
	Brennstoffzellenheizung		142,58 €	237,11 €	
Gasetagenheizung	49,16 €	81,75 €			
Warmwasser	Warmwasserspeicher	Wohnfläche	6,00 €	9,98 €	Pufferspeicher inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Anschluss.
	Zentralisierung WW		9,00 €	14,97 €	Zentralisierung der Warmwasserversorgung inkl. Pufferspeicher und notwendiger Vorarbeiten.
	Dezentraler Durchlauferhitzer		12,00 €	19,96 €	Dezentrale Durchlauferhitzer inkl. notwendiger Vorarbeiten, Montage, Anschlüsse, Verdrahtung.
	Brauchwasser-wärmepumpe		20,00 €	33,26 €	Warmwasser-Wärmepumpe inkl. notwendiger Vorarbeiten, Befestigung, Fundamentierung, Anschlüsse an Rohrnetz und Ver-/Entsorgungsleitungen, Verdrahtung.
Pumpen	Effizienzpumpe	Wohnfläche	1,50 €	2,49 €	Effizienzpumpe inkl. Ausbau der alten Pumpe und notwendiger Vorarbeiten
	Hocheffizienzpumpe		2,00 €	3,33 €	Hocheffizienzpumpe inkl. Ausbau der alten Pumpe und notwendiger Vorarbeiten
Lüftung	ohne WRG (Wärmerückgewinnung)	Wohnfläche	30,00 €	49,89 €	Dezentrale Lüfter ohne Wärmerückgewinnung inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Montage, Kernlochbohrung.
	mit WRG (Wärmerückgewinnung)		46,00 €	76,50 €	Dezentrale Lüfter mit Wärmerückgewinnung inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Montage, Kernlochbohrung.
PV	PV-Anlage	Installierte Leistung	2.000,00 €	3.326,00 €	Photovoltaikmodule, Wechselrichter, Unterkonstruktion, Dachhaken, Ersatzdachpfannen DC/AC Kabel inkl. notwendiger Vorarbeiten, Montage, Inbetriebnahme, Elektroinstallation, Überspannungsschutz,
	PV-Speicher	Speicherkapazität	500,00 €	831,50 €	Lithium-Ionen Hochvoltspeicher inkl. notwendiger Vorarbeiten, Montage, Inbetriebnahme und Elektroinstallationen.
Thermie	Solarthermie Flachkollektor	Wohnfläche	12,00 €	19,96 €	Flachkollektoren inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Montage, Dachhaken
	Solarthermie Vakuumröhrenkollektor		20,00 €	33,26 €	Vakuumröhrenkollektoren inkl. notwendiger Vorarbeiten, Einbau und Montage, Dachhaken